SASSO - Platten

[ ] **SASSO**–Platten aus Beton mit strukturierter Oberfläche, Plattenstärke **4,2 cm**, hergestellt nach DIN EN 1339, Qualität PDUIK liefern und fachgerecht entsprechend der Verlegehinweise des Herstellers inklusive eventueller Plattenzuschnitte mit ca. 8…10 mm Fuge verlegen.

[ ] Verlegung im Splittbett nach DIN 18 318
Die Platten müssen vollflächig auf der gleichmäßig verdichteten Bettung aufliegen.
Die Filterstabilität von Fuge Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten.

[ ] Verlegung auf Stelzlager / Mörtelsäckchen / Dränmatten

[ ] Verlegung in gebundener Bauweise
Die Platten müssen vollflächig auf der Bettung aufliegen.

[ ] **SASSO**–Platten aus Beton mit strukturierter Oberfläche, Plattenstärke **2,1 cm** liefern und in gebundener Bauweise fachgerecht entsprechend der Verlegehinweise des Herstellers inklusive eventueller Plattenzuschnitte mit ca. 8…10 mm Fuge verlegen.
Die Platten müssen vollflächig auf der Bettung aufliegen.

Plattenformate: (Rastermaße) cm [ ] 68 x 45 [ ] 45 x 22
[ ] 45 x 45 [ ] 22 x 22

Farbe:
[ ] **argento** (silbergrau schattiert)
[ ] **terreo** (sandsteinfarben)
[ ] **ardesia** (schieferfarben)
[ ] **ombra** (naturweiß mit einem Hauch eisgrau)
[ ] **melato** (beige nuanciert)
[ ] **madera** (ockerfarben nuanciert)
[ ] **velo** (grau nuanciert)

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt
98673 Crock
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
http://www.angermueller.de

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99
info@angermueller.de
http://www.angermueller.de

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33
Betonwerk.BBL@T-Online.de
http://www.betonwerk-bbl.de

Menge : ……m²

Einheitspreis .....€/m²

Gesamtpreis .....€