

Platten aus Beton, mit Abstandhalter hergestellt nach DIN EN 1339, Qualität PDUI7K liefern und fachgerecht nach DIN 18 318 im Splittbett inklusive eventueller Plattenzuschnitte nach Verlegemuster Nr. bzw. Angaben der Bauleitung herstellen verlegen.

Die Lieferung der Platten erfolgt im Verlegesatz (Modul), bestehend aus 4 verschieden großen Platten.

Die Platten müssen vollflächig auf der gleichmäßig verdichteten Bettung aufliegen.

Plattenstärke:	5,2 cm	Anzahl Platten je Modul
Plattenformate: (Rastermaße) cm	64 x 48	1
	48 x 32	2
	32 x 32	3
	32 x 16	3

Farbe: bizarra - alabaster-rotbraun-grau unregelmäßig nuanciert
 calera - unregelmäßiger Wechsel verschiedener Natur- und Sandtöne
 pálido - verwaschene unregelmäßige Grautöne
 zucchero - unregelmäßiger Wechsel zwischen hellem und karamellisiertem Zucker

Ausführung 1: **Valencia Plano Classico**, Oberfläche eben, ohne Fase

Ausführung 2: **Valencia Plano Antico**, Oberfläche eben, unregelmäßig geschlagene Kanten

Ausführung 3: **Valencia Structura Classico**, Oberfläche strukturiert

Ausführung 4: **Valencia Structura Antico**, Oberfläche strukturiert, unregelmäßig geschlagene Kanten

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt
98673 Crock
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33
Betonwerk.BBL@T-Online.de
<http://www.betonwerk-bbl.de>

Menge :m²

Einheitspreis€/m²

Gesamtpreis€