VENETIA - Platten

[ ] **VENETIA**–Platten aus Beton mit strukturierter Oberfläche, Plattenstärke **4,2 cm**, hergestellt nach DIN EN 1339, Qualität PDUIK liefern und fachgerecht entsprechend der Verlegehinweise des Herstellers inklusive eventueller Plattenzuschnitte mit ca. 8…10 mm Fuge verlegen.

[ ] Verlegung im Splittbett nach DIN 18 318
Die Platten müssen vollflächig auf der gleichmäßig verdichteten Bettung aufliegen.
Die Filterstabilität von Fuge Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten.

[ ] Verlegung auf Stelzlager / Mörtelsäckchen / Dränmatten

[ ] Verlegung in gebundener Bauweise
Die Platten müssen vollflächig auf der Bettung aufliegen.

[ ] **VENETIA** –Platten aus Beton mit strukturierter Oberfläche, Plattenstärke **2,1 cm** liefern und in gebundener Bauweise fachgerecht entsprechend der Verlegehinweise des Herstellers inklusive eventueller Plattenzuschnitte mit ca. 8…10 mm Fuge verlegen.
Die Platten müssen vollflächig auf der Bettung aufliegen.

Plattenformate: (Rastermaße) cm

[ ] 60 x 60	[ ] 45 x 45
[ ] 60 x 45	[ ] 45 x 30
[ ] 60 x 30	[ ] 30 x 30

Farbe:

[ ] **cotto**	(dunkles terrakotta)
[ ] **sabbia**	(sandstein)
[ ] **rossa**	(leichtes terrakottarosé)
[ ] **crema**	(warmes weiß)
[ ] **notte**	(anthrazit)
[ ] **pastel**	(sandstein-pastell-rosé nuanciert)
[ ] **valva**	(kalkstein hell)

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt
98673 Crock
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
http://www.angermueller.de

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99
info@angermueller.de
http://www.angermueller.de

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33
Betonwerk.BBL@T-Online.de
http://www.betonwerk-bbl.de

Menge : ……m²

Einheitspreis .....€/m²

Gesamtpreis .....€